MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1:500

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 126105_9 – Kraków–Śródmieście;
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0001
Działki ewidencyjne: 470, 471/1, 471/3, 471/5
Oznaczenie kartograficzne zgłaszanej pracy geodezyjnej:
GD–06.6840.3091.2016; i.ks.zam. 5/2016;
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: 2000/7;
Układ wysokości: Kronsztadt '86;
Data opracowania mapy: 6.06.2016 r.;
Granica obszaru aktualizacji oznaczona linią przerywaną;
Opracowano na podstawie licencji: GD–06.6840.3091.2016_1281_M05_P

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. KRZYSZTOF HALECKI
Pośw. GUGiK 1989/90

EM-GEO Michał Juszczak
32-433 Lubień 744
tel. 509 989 548, Reg: 362232240
NIP 6811909942

UWAGA:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazane na niniejszej mapie urządzeń uzbrojenia podziemnego, która nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Prezydent Miasta Krakowa
PA2G1 2d6 5302
2016 -08- 05
Wydz. PRZESTRZENNEGO MIASTA

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

N

LEGENDA

- Granica opracowania
- Granica odziaływania inwestycji
- 1 Przebudowa zabytkowego ogrodu wraz nawierzchniami i zielenią
- 2 Przebudowa wirydarza wraz nawierzchniami i zielenią
- 3 Montaż obiektów małej architektury - obiekty architektury ogrodowej, lustro wody, rzeźba
- 4 Rozbiórka budynku gospodarczego
- 5 Rozbiórka nawierzchni, schodów terenowych oraz rozbiórka i budowa ogrodzeń
- Rozbiórka ogrodzeń nie podlegających ochronie konserwatorskiej
- Projektowana brama
- Usuwana kanalizacja deszczowa
- 6 Nowo projektowana kanalizacja grawitacyjna
- Nowo projektowana kanalizacja ciśnieniowa
- 7 Nowo projektowana instalacja do podlewania zieleni
- Lokalizacja wyjść wody na potrzeby nawadniania
- Nowo projektowana sieć elektryczna
- 9 Lokalizacja oświetlenia ogrodowego
- Lokalizacja gniazd zasilających imprezy plenerowe
- 10 Budowa stacji transformatorowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą w obrębie nowego budynku konserwacji
- 11 Budowa obiektu obejmującego urządzenia budowlane takie jak czerpnie, wyrzutnie instalacji wentylacji mechanicznej, agregat chłodniczy, i agregat prądu w dziedzińcu wjazdowym
- rozbiórki elementów zagospodarowania terenu
- 12 Budynek główny Muzeum Archeologicznego
- 13 1. Przebudowa schodów wraz z budową zadaszenia
- 14 2. Budowa oficyny - budynek pracowni konserwacji
- Nowo projektowane krawężniki
- Zasasznie schodów wejściowych
- Oznaczenia schodów i pochylni
- Nowo projektowane lokalizacje studzienek
- Projektowane ławki
- Istniejący wjazd bramowy na teren opracowania
- Istniejące wejścia do budynków
- Projektowane wejścia do budynków
- Wjazd do garażu
- Wejście główne do ogrodu
- Droga p.poż
- Wymiarowanie
- Drzewa istniejące do zachowania
- Drzewa istniejące do usunięcia
- Istniejące krzewy do zachowania
- Istniejące krzewy do usunięcia
- Projektowana zieleń urządzona
- Projektowane pnącza
- T Trasa przyłącza wg. odrębnego opracowania Tauron dystrybucja
- Złącze kablowe zasilania rezerwowego

eN- nowo projektowana sieć elektryczna
wp-nowo projektowana sieć wodociągowa do podlewania zieleni
ko-nowo projektowana sieć kanalizacji ogólnospławnej
ko_p-nowo projektowana sieć kanalizacji ciśnieniowej
Po-przepompownia ścieków
Si-studzienka kanalizacyjna rozprężna
sk-studzienka kanalizacyjna

Uwagi:
1. Wszystkie skrzyżowania sieci elektrycznej należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur osłonowych na sieci elektrycznej. Również należy zastosować gdy prowadzona sieć jest blisko innej sieci.
2. Wszystkie skrzyżowania sieć przewodów pomp ciepła należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie rury osłonowej lub paralizolacj. Również należy zastosować gdy prowadzona sieć jest blisko innej sieci.
3. W celu zabezpieczenia zieleni przed zniszczeniem należy część prac wykonać metodą bezwykopową w tym wypadku tak zwanym przecisklem.

zakres projektu zagospodarowania terenu dotyczący celu: skomunikowanie windy i klatki schodowej z częścią ekspozycyjną w skrzydle zachodnim budynku wzdłuż elewacji od strony ogrodu

Inwestor: Muzeum Archeologiczne w Krakowie ul. Senacka 3, 31-002 Kraków	
Biuro projektowe: **RYSY ARCHITEKCI** ul. Topolowa 2/91 05-500 Mysiadło	
Tytuł opracowania: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku głównego, budowa pawilonu wejściowego i budynku zaplecza konserwacji wraz z przebudową, rozbudową, remontem i rozbiórkami niezbędnej infrastruktury technicznej, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką budynku gospodarczego i odbudową zabytkowego ogrodu wraz z wirydarzem w ramach zadania „Waloryzacja zabytkowego gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych".	
Faza: **Projekt budowany**	
Branża: Projekt zagospodarowania terenu	
Nazwa rysunku: Plansza koordynacyjna	
Projektant architektury: **mgr inż. arch. Rafał Sieraczyński** Nr uprawnień: MA/027/04	Podpis:
Projektant konstrukcyjny: **mgr inż. Jan Kostorz** Nr uprawnień: 1470/94/kt	Podpis:
Projektant sanitarny: **mgr inż. Adam Bajena** Nr uprawnień: MAZ/0037/PWOS/12	Podpis:
Projektant elektryczny: **mgr inż. Krzysztof Gantzki** Nr uprawnień: Wa-43/01	Podpis:
Opracowanie: inż. arch. kraj. Mariusz Drabik	
Nr rysunku: **MAK_PB_PZT_100**	**Skala:** 1:500
Data opracowania: Październik 2016	**Rewizja:** 1